WARMIA I MAZURY Sp. z o.o.
z siedzibą w Szymanach
Szymany 150, 12-100 Szczytno
NIP 7451842294, Reg. 281345971
KRS 0000399439

Szymany, dnia 16.11.2026

WIM.PT.0810.46A.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

(niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu ustawy pzp i stanowi rozeznanie rynku)

Zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Dostawa fabrycznie nowych listew zgarniających (nakładek z tworzywa sztucznego) do lemieszowego pługa odśnieżnego typu MF 10.3 firmy Boschung (2 komplety) oraz EP-9 firmy Øveraasen (6 kompletów).

Termin realizacji zamówienia: do 8 tygodni od dnia podpisania umowy

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Uwagi: Wycena ma na celu przeprowadzenie analizy rynku oraz wyłonienia Wykonawcy.

Ofertę prosimy przesłać pocztą na adres: n.rykaczewska@mazuryairport.pl

Termin składania ofert: 23.11.2026 godz. 10:00

Zatwierdzam:
Dyrektor Techniczny
Tomasz Kalinowski
.....
(Podpis Kierownika Komórki Organizacyjnej)

Załączniki:

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - fabrycznie nowe listwy zgarniające (nakładki z tworzywa sztucznego) do lemieszowego pługa odśnieżnego typu MF10.3 firmy Boschung
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - fabrycznie nowe listwy zgarniające (nakładki z tworzywa sztucznego) do lemieszowego pługa odśnieżnego typu EP-9 firmy Øveraasen.

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - fabrycznie nowe listwy zgarniające (nakładki z tworzywa sztucznego) do lemieszowego pługa odśnieżnego typu MF10.3 firmy Boschung

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	
1.	**Przedmiot zamówienia**	**Fabrycznie nowe listwy zgarniające (nakładki z tworzywa sztucznego) do lemieszowego pługa odśnieżnego typu MF10.3 firmy Boschung**	
2.	**Ilość: 2 komplety**	Termin dostawy	Do 8 tygodni od podpisania umowy
3.	**Przeznaczenie**	Wykonywanie operacji usuwania śniegu i mazi pośniegowej ze sztucznych nawierzchni lotniskowych	
4.	**Wymagania ogólne**	Materiał: dostosowany do warunków atmosferycznych panujących na lotnisku, Vulkollan lub równorzędny	
		Zastosowane wzmocnione tworzywo sztuczne powinno zapewniać niezmienne charakterystyki wytrzymałościowe w zakresie eksploatacji: • w zakresie temperatur-35°C do 5°C • w środowisku narażonym na działanie czynników chemicznych (środki odladzające na bazie octanów i mrówczanów) • komplet gotowy do montażu z wszystkimi otworami technicznymi	
		Komplet zawierający 6 (sześć) nakładek zgarniających mocowanych do okładnicy pługa	
		Wymiary nakładek: • Środkowe – 1000x50x230 mm • Skrajne – 1200x50x230 mm	
5.	**Wymagania dodatkowe**	Trwałość – co najmniej 250 motogodzin pracy pługa	
6.	**Inne**	Cała zamawiana i kupowana partia towaru będzie dostarczona przez Dostawcę na jego koszt do siedziby zamawiającego.	

Załącznik nr 2: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - fabrycznie nowe listwy zgarniające (nakładki z tworzywa sztucznego) do lemieszowego pługa odśnieżnego typu EP-9 firmy Øveraasen.

Lp.	Opis	Minimalne wymagania zamawiającego	
1.	**Przedmiot zamówienia**	**Dostawa fabrycznie nowych listew zgarniających (nakładek z tworzywa sztucznego) do lemieszowego pługa odśnieżnego typu EP-9 firmy Øveraasen**	
2.	**Ilość:6 kompletów**	Termin dostawy	8 tygodni od podpisania umowy
3.	**Przeznaczenie**	Wykonywanie operacji usuwania śniegu i mazi pośniegowej ze sztucznych nawierzchni lotniskowych	
4.	**Wymagania ogólne**	Materiał: dostosowany do warunków atmosferycznych panujących na lotnisku, Vulkollan lub równorzędny	
		Zastosowane wzmocnione tworzywo sztuczne powinno zapewniać niezmienne charakterystyki wytrzymałościowe w zakresie eksploatacji: • w zakresie temperatur-35°C do 5°C • w środowisku narażonym na działanie czynników chemicznych (środki odladzające na bazie octanów i mrówczanów) • komplet gotowy do montażu z wszystkimi otworami technicznymi	
		Komplet zawierający 9 (dziewięć) nakładek zgarniających mocowanych do okładnicy pługa	
		Wymiary nakładek: • 915x300x45 mm	
5.	**Wymagania dodatkowe**	Trwałość – co najmniej 250 motogodzin pracy pługa	
7.	**Inne**	Cała zamawiana i kupowana partia towaru będzie dostarczona przez Dostawcę na jego koszt do siedziby zamawiającego.	