

Załącznik nr 1c do SIWZ – Wykaz różnic i podobieństw pomiędzy wariantami strategicznymi W1 i W2.

Lp.	Zapis ujednolicony rodzaju robót dla wariantu W1	Zapis ujednolicony rodzaju robót dla wariantu W2
1.	Wyrównanie terenu zniwelowanej części pasa drogi startowej DS, gruntowej – trawiastej, części pasa zlokalizowanej wokół utwardzonej nawierzchni drogi startowej, na podstawie pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem wymaganych przepisami nachyleń poprzecznych i podłużnych, badań geologicznych – pomiarów grubości warstwy humusu i wykonanych badań i pomiarów nośności	Wyrównanie terenu zniwelowanej części pasa drogi startowej DS, gruntowej – trawiastej części pasa zlokalizowanej wokół utwardzonej nawierzchni drogi startowej, na podstawie pomiarów geodezyjnych z uwzględnieniem wymaganych przepisami nachyleń poprzecznych i podłużnych, badań geologicznych – pomiarów grubości warstwy humusu i wykonanych badań i pomiarów nośności
2.	Budowa „podziemnych” płaszczyzn najazdowych – „ramp” przy krawędziach nawierzchni sztucznych DS, odcinków DK i innych dróg (samochodowych serwisowych i pożarowych) oraz wokół betonowych elementów infrastruktury: przy studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej, studniach energetycznych i kablowych, przy fundamentach obiektów i urządzeń występujących w obszarze zniwelowanej części pasa drogi startowej	Budowa „podziemnych” płaszczyzn najazdowych – „ramp” przy krawędziach nawierzchni sztucznych DS, odcinków DK i innych dróg (samochodowych serwisowych i pożarowych) oraz wokół betonowych elementów infrastruktury: przy studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej, studniach energetycznych i kablowych, przy fundamentach obiektów i urządzeń występujących w obszarze zniwelowanej części pasa drogi startowej
3.	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – obrukowanie fundamentów świateł i masztów oświetlenia nawigacyjnego wraz z niwelacją miejscową terenu i wypoziomowania fundamentów,	wykonanie nawierzchni z kostki brukowej – obrukowanie fundamentów świateł i masztów oświetlenia nawigacyjnego wraz z niwelacją miejscową terenu i wypoziomowania fundamentów,
4.	rozbiórka budynku przy stacji transformatorowej	rozbiórka budynku przy stacji transformatorowej
5.	rozbiórka fundamentów agregatu prądotwórczego,	rozbiórka fundamentów agregatu prądotwórczego,
6.	budowa kanalizacji kablowej wtórnej pod nawierzchnią sztuczną DS (przeciskiem sterowanym) i kanalizacji kablowej pierwotnej w nawierzchni gruntowej wraz ze studniami kablowymi	budowa kanalizacji kablowej wtórnej pod nawierzchnią sztuczną DS (przeciskiem sterowanym) i kanalizacji kablowej pierwotnej w nawierzchni gruntowej wraz ze studniami kablowymi
7.	przebudowy i rozbudowy oświetlenia nawigacyjnego wymaganych do prowadzenia operacji lotniczych II kategorii w poniżej podanym zakresie bez wymiany istniejących opraw halogenowych:	przebudowy i rozbudowy oświetlenia nawigacyjnego wymaganych do prowadzenia operacji lotniczych II kategorii w poniżej podanym zakresie wraz z wymianą wszystkich opraw w technologii LED:
	7.1 rozbudowy świateł podejścia na kierunku 01 do II kat co 60m	7.1 rozbudowy świateł podejścia na kierunku 01 do II kat co 30m
	7.2 budowy świateł osi drogi startowej	7.2 budowy świateł osi drogi startowej
	7.3 budowy świateł strefy przyziemia w drodze startowej co 60m	7.3 budowy świateł strefy przyziemia w drodze startowej co 30m
	7.4 budowy świateł poprzeczek zatrzymania przed DS i świateł ochronnych DS.	7.4 budowy świateł poprzeczek zatrzymania przed DS i świateł ochronnych DS
	7.5 budowy świateł miejsca oczekiwania na drogach ruchu kołowego	7.5 budowy świateł miejsca oczekiwania na drogach ruchu kołowego

	7.6 rozbudowy podświetlanego oznakowania pionowego	7.6 rozbudowy podświetlanego oznakowania pionowego
	7.7 budowy świateł osi DK-B	7.7 budowy świateł osi DK-B
	7.8 Nie występuje	7.8 budowa świateł płaszczyzn do zawracania na drodze startowej przy progach 01 i 19
	7.9 inne wymagane przepisami (certyfikacja, pomiary, wykonanie malowania DS i DK)	7.9 inne wymagane przepisami (certyfikacja, pomiary, wykonanie malowania DS. i DK)
	7.10 rozbudowy i przebudowy systemu sterowania i zasilania oświetlenia nawigacyjnego z wykorzystaniem istniejących urządzeń	7.10 rozbudowy i przebudowy systemu sterowania i zasilania oświetlenia nawigacyjnego z wymianą urządzeń na nowe
	7.11 budowy elektroenergetycznych linii kablowych 1 i 5 kV.	7.11 budowy elektroenergetycznych linii kablowych 1 i 5 kV.
8.	budowa fundamentów i montaż betonowych kontenerowych stacji zasilaczy stałoprądowych (rozbudowa stacji transformatorowej)	budowa fundamentów i montaż betonowych kontenerowych stacji zasilaczy stałoprądowych (rozbudowa stacji transformatorowej)

Uwaga 1: Do oszacowania oferty należy przyjąć zakres określony w wariantcie W1 - okrojonym.

Uwaga 2: W celu sformułowania prawidłowej oferty należy zweryfikować przedmiary w kontekście powyższej tabeli.